

UAB "Gilės inžinerija" - specializuotų automatizavimo ir inžinerinių sistemų sprendimų diegimo įmonė.

*Mūsų misija - pasiūlyti modernų, energetiškai efektyvų bei draugišką vartotojui šildymo sistemų instaliavimą ir jų valdymo būdą.*

Vargu ar galima sukurti ką nors geriau, nei **Buderus** šildymo įranga bei sudėtinės jos dalys. Kitaip tariant, šis gamintojas reiškia vieną, visapusišką šildymo valdymą iš vieno tiekėjo. Visos reikalingos šildymo sistemos dalys puikiai dera, jungiasi tarpusavyje ir kontroliuoja taip, kad būtų pasiektas geriausias energijos efektyvumas, sutaupytos išlaidos ir palikta galimybė sistemą išplėsti ateityje.

**Preliminarus pasiūlymas šildymo katilinės įrangos keitimui**

Data: **2019 05 03**

Nr.1905-037/11

p.

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM su nuolaidos
1	Dujinis, pakabinamas katilas Logamax plus GB172 T50 (su 48l integruotu boileriu) - tai kondensacinė technika, pasižyminti geru energiniu efektyvumu ir dideliu naudingumo koeficientu. Kompaktiškas, mažai vietos užimantis šildymo ir karšto vandens sprendimas. Idealiai tinka kietam vandeniui dėl tvirtos karšto vandens talpos šilumokaičio konstrukcijos. Dujos naudojamos tik tada, kai tai iš tiesų būtina: moduluojamasis degiklis reguliuoja šildymo galią nuo 28 iki 100 %, taigi kaskart galima pritaikyti reikiamą galią.	Kompl.	1	1860,00	1860,00
2	Dūmtraukis dvigubas, per sieną su prailginimo dalimi 0,5mtr ir lauko bei vidaus apdailos grotelėmis	Kompl.	1	150,00	150,00
3	Logamatic KM200 modulis komunikacijos nuotoliniam valdymui su darbo nuo lauko temperatūros įtakos davikliu FW	Kompl.	1	268,00	268,00
<b>Suma be PVM už katilinės dalį</b>					<b>2278,00</b>

**Darbai ir Vamzdynai katilo keitimui**

4	Dujotiekio vamzdyno perkėlimas ir montavimo dalys	Kompl.	1	550,00	550,00
5	Vandentiekio vamzdyno perkėlimo dalys, montuojant atvirai, palubėje (ner. Presuojamas plienas)	Kompl.	1	420,00	420,00
6	Šildymo vamzdyno perkėlimo dalys, montuojant atvirai, palubėje (cinkuotas pres.plienas)	Kompl.	1	350,00	350,00
7	šildymo katilo, šildymo vamzdyno montavimo ir vandentiekio perkėlimo darbai	Kompl.	1	1650,00	1650,00
7	Katilo garantinio paleidimo eksploatacijai darbai	vnt.	1	120,00	120,00
<b>Suma be PVM už darbų dalį</b>					<b>3090,00</b>

**Bendra suma be PVM:** 5368,00

**PVM 21 proc.:** 1127,28

**Bendra suma su PVM:** 6495,28



Logamax plus	GB172 T50
Moduliuojama vardinė galia (kW)	6,8 – 24 <sup>1</sup>
Sezoninio patalpų šildymo energinio efektyvumo klasė (kW)	A
Sezoninio patalpų šildymo energinis efektyvumas (%)	93
Karšto vandens ruošimo energinio efektyvumo klasė	A
Karšto vandens ruošimo energinis efektyvumas esant įprastoms oro sąlygoms (%)	81
Apkrovos profilis	XL
Galios karštam vandeniui paruošti (kW)	29,7
Išmetamųjų dujų sistemos skersmuo (mm)	80 / 125
Karšto vandens temperatūra (°C)	40 – 60
Naudojama galia (W)	maks. 75
Aukštis × plotis × gylis (mm)	880 x 600 x 482
Svoris (kg)	78

**Tiekimo terminas** ~iki 16 darbo dienų nuo avanso (100% įrangos vertės) įmokos sumos

**Pasiūlymo galiojimo terminas:** 22 darbo dienos nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

**\* Pasiūlymas yra bendro pobūdžio .**

*Nepageidaujamos pozicijos gali būti išbraukiamos. Atitinkamai mažės ir viso pasiūlymo vertė.*

***Jei turite klausimų, susisiekite su mumis. Mes nuolat siekiame viršyti klientų lūkesčius.***

Pagarbiai,

Vilniaus sk.projektų vadovas Darius Šauklis

Mob.: 8611 19158

E-mail: [darius@gilesinzinerija.lt](mailto:darius@gilesinzinerija.lt)

[www.gilesinzinerija.lt](http://www.gilesinzinerija.lt)

---